

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN									
DSM010c	Ud Demolición de cocina completa. Demolición de cocina completa, consistente en: picado de alicatados, SIN PICADO SUELOS, desmontaje de mobiliario de cocina y electrodomésticos, instalaciones, placa de pladur y falso techo con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	1				1,000			
							1,000	800,00	800,00
DSM010b	Ud Demolición de baño completo. Demolición de baño completo, consistente en: picado y alicatados, SIN PICADO SUELOS, desmontaje de sanitarios, instalaciones y falso techo, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	2				2,000			
							2,000	600,00	1.200,00
DPT020c	m² Demolición de partición interior de fábrica revestida. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 4 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	1	36,000		2,560	92,160			
							92,160	18,00	1.658,88
DPT020	m² Demolición de falso techo continuo. Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	Pasillo	10,6				10,600			
							10,600	12,00	127,20
DPT020d	m² Ampliación hueco ventana. Ampliación hueco ventana en fachada interior de fábrica de ladrillo 18 cm espesor total, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	V07	1	0,600		1,210	0,726			
							0,726	100,00	72,60
DRS011c	m² Levantado de pavimento cerámico. Levantado de pavimento cerámico y picado de material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	Balcón	2,6				2,600			
							2,600	18,00	46,80
DRS011	m Levantado de rodapié de terrazo. Levantado de rodapié de terrazo, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	1	63,000			63,000			
							63,000	2,00	126,00
DFC010c	Ud Levantado de ventana. Levantado de ventana de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	6				6,000			
							6,000	20,00	120,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DFC010	Ud Levantado de ventanal. Levantado de ventanal de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	1				1,000			
							1,000	40,00	40,00
DPP020	Ud Desmontaje de puerta interior de paso de carpintería de madera. Desmontaje de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	7				7,000			
							7,000	10,00	70,00
DPP020c	Ud Desmontaje de armario empotrado. Desmontaje de armario empotrado de madera sin vestir, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	3				3,000			
							3,000	60,00	180,00
DPP020d	Ud Desmontaje calentador de gas natural. Desmontaje de calentador de gas natural.	1				1,000			
							1,000	10,00	10,00
DPP020e	Ud Desmontaje de split sin recuperación. Desmontaje de split y máquina exterior de aire acondicionado, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	1				1,000			
							1,000	10,00	10,00
DPP020b	Ud Desmontaje de split con recuperación. Desmontaje de split y máquina exterior de aire acondicionado, con medios manuales y recuperación.	2				2,000			
							2,000	55,00	110,00
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN.....									4.571,48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA									
PTZ010e	m² Fachada de dos hojas, de fábrica de ladrillo cerámico. Fachada de dos hojas compuesta por: fabrica de ladrillo cerámico hueco doble de 11 cm de espesor, 33x16x11 cm, y de 4 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico con hueco simple, 33x16x4, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, enfoscada en su cara exterior. Desplazado V07 Lavadero	1 1,2	0,460		1,210	0,557 1,200			
							1,757	72,00	126,50
FCL060c	Ud Falcado de ventana con modificación de hueco. Falcado de ventana con modificación de hueco, totalmente rematada.	2				2,000			
							2,000	305,00	610,00
FCL060k	Ud Falcado de ventana sin modificación de hueco. Falcado de ventana sin modificación de hueco.	5				5,000			
							5,000	225,00	1.125,00
FCL060p	Ud Falcado de ventanal sin modificación de huecos. Falcado de ventanal sin modificación de huecos.	1				1,000			
							1,000	275,00	275,00
FCL060b	Ud Falcado de ventanal con modificación de huecos. Falcado de ventanal con modificación de huecos.	1				1,000			
							1,000	315,00	315,00
FCL060q	Ud Premarco de madera de pino hoja de 203x72,5x3,5 cm. Suministro y falcado de premarco de madera de pino estandar para hoja de 203x72,5x3,5 cm.	5				5,000			
							5,000	55,00	275,00
FRV010	m Vierteaguas de piedra. Formación de vierteaguas de piedra, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.	1	2,200			2,200			
							2,200	61,00	134,20
FCL060o	Ud Colocación de casoneto en tabique de pladur. Colocación de casoneto en tabique de pladur.	1				1,000			
							1,000	90,00	90,00
RAG012	m² Colocación de pavimento porcelánico imitación madera formato 25x Colocación pavimento porcelánico imitación madera formato 25x150cm.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		88,3				88,300			
							88,300	52,00	4.591,60
RAG012c	m² Colocación de pavimento porcelánico formato imitación marmol tra Colocación pavimento porcelánico formato marmol travertino 60x120cm.	6,6				6,600			
							6,600	52,00	343,20
RAG012b	m² Alicatado con azulejo porcelánico 60x120cm. Alicatado con azulejo porcelánico 60x120 cm, colocado sobre una superficie soporte de ladrillo en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).	1	6,600		2,300	15,180			
		1	11,300		1,200	13,560			
	Salón	1	4,100		2,460	10,086			
							38,826	52,00	2.018,95
RAG012q	m Ejecución de inglete en azulejos. Ejecución de inglete en azulejos.	4			1,200	4,800			
							4,800	90,00	432,00
RAG012f	Ud Hornacina baño 60x21cm con balda de porcelánico. Ejecución de hornacina baño 60x21cm con balda de porcelánico.	1				1,000			
							1,000	220,00	220,00
SMS020	Ud Colocación de plato de ducha de resina. Colocación de plato de ducha de resina con corte y preparación de base incluido.	1				1,000			
							1,000	140,00	140,00
SMS020b	Ud Colocación de bañera de resina. Colocación de bañera de resina.	1				1,000			
							1,000	260,00	260,00
FCL060	Ud Falcado de cisterna empotrada. Falcado de cisterna empotrada.	1				1,000			
							1,000	120,00	120,00
PTW070d	Ud Rejilla ventilación de baño. Suministro y colocación de rejilla de ventilación de baño.	2				2,000			
							2,000	64,00	128,00
PTW070	Ud Tubo flexible de 150mm para campana extractora cocina. Suministro y colocación de tubo flexible de 150mm para campana extractora cocina, incluso rejilla exterior totalmente rematada.	1				1,000			
							1,000	86,00	86,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DPP100b	Ud Picado de pilar para dejarlo visto. Picado de pilar, rascado, limpieza y posterior protección con esmalte incoloro para dejarlo visto.	1				1,000			
							1,000	220,00	220,00
RIP035	m ² Pintura plástica con textura lisa. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, masillado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m ² cada mano).								
	Techos	92,2				92,200			
		1	81,550		2,400	195,720			
		1	14,900		1,200	17,880			
	Restar ventanas	-9,6				-9,600			
							296,200	8,00	2.369,60
	TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA.....								13.880,05

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PLADUR									
PTW070f	m² Tabique de pladur, de 94 mm de espesor total, (2x120)+45+(2x120)								
	Tabique de pladur, de 94 mm de espesor total, (2x120)+45+(2x120) con lana de roca de 5 cm, sobre banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", colocada debajo de los canales y montantes de arranque, formado por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N", a la que se atornillan dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 50 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda desolidarizadora; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.								
		1	18,100		2,540	45,974			
							45,974	62,80	2.887,17
PTW070c	m² Trasdosado autoportante de pladur, de 60 mm de espesor total 150								
	Trasdosado autoportante libre sobre partición interior realizado con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y un espesor total de 63 mm, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 50 mm, según UNE-EN 13162, en el alma.								
		1	4,600		1,000	4,600			
		1	0,880		1,200	1,056			
		1	27,300		2,540	69,342			
	Restar ventanas	-13,7				-13,700			
							61,298	42,40	2.599,04
PTW070b	m² Falso techo continuo de pladur con lana de roca encapsulada de 5								
	Falso techo continuo suspendido, de pladur liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 50 mm, según UNE-EN 13162. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.								
		93,4				93,400			
							93,400	38,60	3.605,24
PTW070g	m² Incremento por colocación de placa hidrófuga de pladur.								
	Incremento por colocación de placa hidrófuga tipo Pladur WA de Pladur o equivalente de 16 mm en paredes de zonas húmedas.								
		1	16,410		2,300	37,743			
							37,743	7,40	279,30
PTW070i	m Oscuro de placa de pladur.								
	Oscuro de placa de pladur.								
		1	12,900			12,900			
							12,900	38,60	497,94

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PTW070e	m Tabica de placa de pladur. Tabica de placa de pladur. De hasta 30 cm de altura máxima.	1	6,600			6,600			
							6,600	38,60	254,76
PTW070h	Ud Refuerzos en montantes de estructura de cartón-yeso para campana Refuerzos en montantes de estructura de cartón-yeso para campana extractora.	1				1,000			
							1,000	180,00	180,00
PTW070j	Ud Registro máquina interior ACC 40x60cm. Registro marco metálico máquina interior ACC 40x60cm.	1				1,000			
							1,000	145,00	145,00
TOTAL CAPÍTULO 03 PLADUR.....									10.448,45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
IEC020	Ud Cuadro eléctrico elevado vertical. Suministro y colocación de cuadro eléctrico elevado vertical, 6 circuitos.	1				1,000			
							1,000	536,20	536,20
IEC020j	Ud Cuadro telecomunicaciones. Suministro y colocación cuadro telecomunicaciones.	1				1,000			
							1,000	114,00	114,00
IEC020c	Ud Punto de enchufe 16A. Suministro y colocación punto de enchufe 16A.	46				46,000			
							46,000	48,00	2.208,00
IEC020g	Ud Punto de enchufe 25A. Suministro y colocación punto de enchufe 25A.	1				1,000			
							1,000	51,00	51,00
IEC020f	Ud Interruptores, conmutadores y cruces. Suministro y colocación de interruptores, conmutadores y cruces.	37				37,000			
							37,000	48,00	1.776,00
IEC020h	Ud Suministro y colocación telefonillo universal. Suministro y colocación telefonillo universal.	1				1,000			
							1,000	282,00	282,00
IEC020e	Ud Punto de luz con pulsador y timbre. Suministro y colocación punto de luz con pulsador y timbre, mecanismos Schneider D-life.	1				1,000			
							1,000	91,00	91,00
IEC020d	Ud Punto de luz Techo/Pared 10A. Suministro y colocación punto de luz Techo/Pared 10A.	27				27,000			
							27,000	25,00	675,00
IEC020i	Ud Punto TV. Suministro y colocación punto TV, mecanismos Schneider D-life.	2				2,000			
							2,000	56,00	112,00
IEC020b	Ud Punto de Datos 16A. Suministro y colocación punto de Datos 16A, mecanismos Schneider D-life.	6				6,000			
							6,000	64,00	384,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RAG012k	pa Ayudas albañilería a instalación eléctrica.								
	Ayudas albañilería a instalación eléctrica, incluyendo material de agarre y herramienta.	1				1,000			
							1,000	900,00	900,00
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....									7.129,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN FONTANERÍA									
IFI010d	Ud Acometida de agua general y llave de corte general. Acometida de agua general y llave de corte general.	1				1,000			
							1,000	340,00	340,00
IFI010c	Ud Instalación fontanería cocina. Instalación interior de fontanería de agua, saneamiento, acs y montaje sanitarios para cocina con dotación para: fregadero, lavavajillas, lavadora y llave de corte.	4				4,000			
							4,000	255,00	1.020,00
IFI010	Ud Instalación interior baño 1. Instalación interior de fontanería de agua, saneamiento, acs y montaje sanitarios para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo, ducha, ducha sanitaria y llave de corte.	5				5,000			
							5,000	255,00	1.275,00
IFI010b	Ud Instalación interior baño 2. Instalación interior de fontanería de agua, saneamiento, acs y montaje sanitarios para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo, bañera, ducha sanitaria y llave de corte.	5				5,000			
							5,000	255,00	1.275,00
IGI005b	Ud Instalación desegüe para máquina centralizada de ACC. Instalación desegüe para máquina centralizada de ACC.	2				2,000			
							2,000	45,00	90,00
RAG012h	pa Ayudas albañilería a fontanería. Ayudas albañilería a fontanería, incluyendo material de agarre y herramienta.	1				1,000			
							1,000	400,00	400,00
TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN FONTANERÍA.....									4.400,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN									
ICX010i	Ud Suministro y montaje de red de conductos. Suministro y montaje de red de conductos de fibra Climaver de lana mineral de vidrio recubierto con aluminio por ambas caras. Incluido rejillas de impulsión y retorno de doble lama en blanco.	1				1,000			
							1,000	2.836,00	2.836,00
ICX010h	Ud Suministro y montaje de máquina de climatización por conductos Suministro de máquina de climatización por conductos, Inverter. Mitsubishi Electric MGPEZ-71 VJA PRO R32 Conductos Marca Mitsubishi Electric Referencia EX-MGPEZS71 Aire Acondicionado Conductos Mitsubishi Electric MGPEZ-71 VJA PRO de gas R32, Potencia de 7,1 Kw en frío y 8 Kw en calor, equivalente a 6106 frigorías (Kcal/h). Para viviendas de 90 m2 aprox . Etiqueta energética A/A con un consumo medio de 2,08 Kw/hora en frío y 2,21 Kw/hora en calor. Incluye Mando de control PAR41, bomba de condensados integrada. Tecnología Replace						1,000	2.998,00	2.998,00
ICX010b	m Preinstalaciones de líneas frigoríficas de cobre mas cable de in Preinstalaciones de líneas frigoríficas de cobre mas cable de interconexión.	1	8,000			8,000			
							8,000	45,00	360,00
RAG012m	pa Ayudas albañilería a climatización. Ayudas albañilería a climatización, incluyendo material de agarre y herramienta.	1				1,000			
							1,000	400,00	400,00
TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN.....									6.594,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 ILUMINACIÓN									
III200b	m Perfil metálico con tira led, 3000k 24W. Suministro e instalación de perfil metálico en superficie con tira led 24W, 3000K, formado por perfil de aluminio extruido con difusor translúcido; transformador; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.	1	12,800			12,800			
							12,800	56,60	724,48
III200	m Tira de Led 3000K 24W. Suministro e instalación de tira led 24W, 3000K, formado por tira led y transformador; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. SIN PERFIL METÁLICO	1	4,200			4,200			
							4,200	38,60	162,12
III200c	m Tira de Led 4000K 24W. Suministro e instalación de tira led 24W, 4000K, formado por tira led y transformador; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. SIN PERFIL METÁLICO	1	1,700			1,700			
							1,700	38,60	65,62
ILU009	h Instalación de luminarias y electrodomésticos no integrados. Instalación de luminarias y electrodomésticos no integrados.	1				1,000			
							1,000	600,00	600,00
TOTAL CAPÍTULO 13 ILUMINACIÓN.....									1.552,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 VARIOS									
RAG012i	Pa Limpieza durante el transcurso de la obra. Limpieza durante el transcurso de la obra.	1				1,000			
							1,000	200,00	200,00
RAG012g	pa Trabajos verticales. Trabajos verticales por fachada interior para colocación de saneamiento y enfoscado.								
							1,000	600,00	600,00
RAG012i	Ud Contenedor de escombros. Contenedor de escombros.	8				8,000			
							8,000	225,00	1.800,00
14.1	ud Plataforma elevadora								
							1,000	350,00	350,00
TOTAL CAPÍTULO 14 VARIOS.....									2.950,00
TOTAL.....									51.525,40