



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

HECTOR PARDO LAZARO
C/ Juan Bautista Martínez Nº19
46117 – Bétera (Valencia)
CIF: 48440888-J
Telf.: 680 570 118
hector6285@gmail.com

CLIENTE:

NOMBRE: TONI AMORES

CALLE:

CP CIUDAD:

CIF/DNI:

TELF:

CORREO:

FECHA: 23/03/2026

PRESUP: 2026-7

Instalacion vivienda

HABITACION 1:

Cantidad:

Enchufes	3
Interruptor	1
Conmutador	2
Toma internet	1

HABITACION 2:

Enchufes	4
Interruptor	1
Conmutador	2
Toma internet	1

BAÑO:

Enchufes	2
Interruptor	2

DESPACHO:

Enchufes	6
Conmutador	2
Toma internet	2

HABITACION PRINCIPAL:

Enchufes	6
Conmutador	2
Cruzamiento	1
Interruptor	4
Toma internet	1
Toma TV	1

BAÑO PRINCIPAL:

	<u>Cantidad:</u>
Enchufes	2
Interruptor	2

COCINA:

Enchufe nevera	1
Enchufe lavavajillas	1
Enchufe micro	1
Horno	1
Vitro	1
Campana	1
Enchufes bancada	2
Enchufe isla	1
Conmutadores	2
Interruptor	1

LAVADERO:

Enchufe lavadora	1
Enchufe secadora	1
Enchufe termo	1
Enchufe	1
Interruptor	1

PASILLO:

Enchufes	1
Conmutadores	5
Linea aire acondicionado 6mm	1

ENTRADA:

Enchufes	1
Conmutadores	2
Pulsador timbre	1
Ding-Dong	1
Entrada internet	1

SALON:

Enchufes	8
Conmutador	4
Interruptor	3
Toma internet	1
Toma TV	1

TELEFONILLO UNIVERSAL FERMAX	1
-------------------------------------	---

CUADRO ELECTRICO:**Cantidad:**

Automatico general 40A	1
Diferencial 40A	2
Automatico 25A	2
Automatico 20A	1
Automatico 16A	2
Automatico 10A	1

BASE: 5.005,00 €

IVA: 1.051,05 €

TOTAL: 6.056,05 €

OBSERVACIONES:

Todos los trabajos especificados en este presupuesto se han realizado teniendo en cuenta los planos aportados por el cliente.

El mecanismo a colocar sera NIESSEN ZENIT, SIMON 27 PLAY o NEW UNICA en color blanco, cualquier otro modelo o color quedaria pendiente de valorar

EN ESTE PRESUPUESTO NO ESTA INCLUIDO:

EL SUMINISTRO NI MONTAJE DE LA ILUMINACION

Cualquier variación del presupuesto quedaria pendiente de valorar.

FORMA DE PAGO:**FIRMA CONFORMIDAD:**

15% FIRMA DE CONTRATO

35% TERMINAR CANALIZACION

35% TERMINAR CABLEADO

15%% FINALIZACION DE OBRA
